

PROGETTO ESECUTIVO
E DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE
Parrocchia di Pavullo

LOCALIZZAZIONE
Montebonello (Modena)

CATEGORIA LAVORI
OG2

DATA PROGETTO
1998

L'intervento si è limitato a prendere in considerazione la guglia del campanile, che vista la sua condizione di particolare deterioramento necessitava urgenti opere di recupero e risanamento. Strutturalmente si presentava l'esigenza di consolidare i solai in legno degli ultimi piani della torre campanaria, al fine di rendere sicure ed agevole il raggiungimento della guglia. Esternamente la parte più alta del campanile rende evidente fin dal primo sguardo il bisogno di interventi puntuali per cercare di arginare i già numerosi danni che il tempo ha inevitabilmente apportato. Partendo dall'alto si notava che la copertura in cotto presentava vari listelli scalzati o addirittura mancanti. Si è provveduto quindi ad integrare gli elementi in cotto che precedentemente non erano in grado di esercitare una corretta tenuta, e comunque si è pulito e trattato tutto il manto di copertura. Scendendo al di sotto del tetto della torre la pietra del suo basamento appariva lesionata così come quella della torre campanaria. In tal caso si è reso necessario intervenire con un'opera di consolidamento della cella stessa e poi eseguendo una minuziosa pulitura della pietre stesse con la cura di fissare i conci smossi o distaccati e di integrare quelli rotti e mancanti. Le cornici della decorazione erano quelle che presentavano un maggior stato di degrado. Qui è stato necessario uno scrupoloso ripristino ed il trattamento mirato a riportarle all'originario splendore.





